

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาขูด เขื่อนขาว

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 280.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร

- เสริมคันดินขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 280.00 เมตร ความสูง 0.30 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	648,212.60	1.3624	883,124.84	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- คอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				883,124.84	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				883,000.00	
(- แปลงตามแบบที่แนบมาตามพันบาทถ้วน -)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธกษา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพิเชฐ ตราพระสำโรง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเคน กันยาประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(.....)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(นายพนพลิต เสริมศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาขูด เย็นขาว

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 280.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร

- เสริมคันดินขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 280.00 เมตร ความสูง 0.30 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

- วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ความยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมตามสภาพ	1,120.00	ตร.ม.	-	3.11	3,483.20	
2	งานเสริมคันดิน	672.00	ลบ.ม.	125.00	36.31	108,400.32	
3	งานทรายรองพื้น	56.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	35,637.84	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ซม.)	168.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	410,959.92	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0200	ตัน	21,158.88	3,401.00	491.20	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.3200	ตัน	21,728.97	3,401.00	8,041.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm.x4 mm.)	1,120.00	ตร.ม.	46.73	5.00	57,937.60	
9	แผ่นโฟร์ม	5.00	แผ่น	40.00	10.00	250.00	
10	ยางมะตอย	43.68	ลิตร	28.00	23.85	2,264.81	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	280.00	เมตร	-	11.25	3,150.00	
12	ตะปู	20.00	กก.	46.73	-	934.60	
	รวมยอดยกไป					631,551.08	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธกษา)

นางช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	ลูกรังไหล่ทาง	56.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	11,391.52	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	180.00	54.00	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	280.00	84.00	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	300.00	90.00	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	7.00	ท่อน	400.00	160.00	3,920.00	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	800.00	240.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,070.00	321.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	1.00	จุด	1,000.00	350.00	1,350.00	
	รวมค่างานต้นทุน					648,212.60	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
(นายชัชอนัน พัทธกษา)
นายช่างโยธา