

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายแยกกงข้าว ผ่านหลังที่ดินที่นายจรินทร์ อินธิพูนธนากร

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 475.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

| ลำดับ                              | รายการ       | รวมคำนวณ<br>ต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                 |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1                                  | ประเภทงานทาง | 902,649.29               | 1.3607   | 1,228,234.89            | Factor F                 |
|                                    |              |                          |          | -                       | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %   |
|                                    |              |                          |          |                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %    |
|                                    |              |                          |          |                         | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %    |
|                                    |              |                          |          |                         | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน            |              |                          |          | 1,228,234.89            |                          |
| สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ           |              |                          |          | 1,220,000.00            |                          |
| (- หักเงินสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน -) |              |                          |          |                         |                          |

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธกษา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ) เห็นชอบ ..... ( ) ไม่เห็นชอบ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(นายวุฒิสักดิ์ เพียรจิตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเคน กัญญาประสิทธิ์)

(.....)

ความเห็น .....  
เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ความเห็น .....  
เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ

(นายพนพลิต เสริมศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

## ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายแยกกงข้าว ผ่านหลังที่ดินที่นายจุนทร อินธิพูนธนากร

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 475.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


| ลำดับ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ        | ค่าแรง          | รวมค่าวัสดุ +<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|
|       |                                        |          |       | ราคา/หน่วย(บาท) | ราคา/หน่วย(บาท) |                            |          |
|       | งานปรับพื้นที่บริเวณ                   |          |       |                 |                 | -                          |          |
| 1     | งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิมตามสภาพ        | 1,900.00 | ตร.ม. | -               | 2.84            | 5,396.00                   |          |
| 2     | งานเสริมลูกรัง                         | 10.00    | ลบ.ม. | 167.11          | 32.84           | 1,999.50                   |          |
| 3     | งานทรายรองพื้น                         | 95.00    | ลบ.ม. | 537.39          | 99.00           | 60,457.05                  |          |
| 4     | งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)             | 285.00   | ลบ.ม. | 2,140.19        | 306.00          | 697,164.15                 |          |
|       | งานเหล็กเสริม                          |          |       |                 |                 |                            |          |
| 5     | เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)              | 0.0400   | ตัน   | 21,158.88       | 2,900.00        | 962.36                     |          |
| 6     | เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)             | 0.5300   | ตัน   | 21,728.97       | 3,300.00        | 13,265.35                  |          |
| 7     | เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)               | -        | ตัน   | 22,429.91       | 3,300.00        | -                          |          |
| 8     | เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm.x4 mm.) | 1,900.00 | ตร.ม. | 46.73           | 5.00            | 98,287.00                  |          |
| 9     | แผ่นโฟม                                | 6.00     | แผ่น  | 40.00           | 10.00           | 300.00                     |          |
| 10    | ยางมะตอย                               | 74.10    | ลิตร  | 28.00           | 23.85           | 3,842.09                   |          |
| 11    | งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง             | 475.00   | เมตร  | -               | 11.25           | 5,343.75                   |          |
| 12    | ตะปู                                   | 35.00    | กก.   | 46.73           | -               | 1,635.55                   |          |
|       | รวมยอดยกไป                             |          |       |                 |                 | 888,652.79                 |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนัน พัทธกษา)

นายช่างโยธา

| ลำดับ | รายการ                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ        | ค่าแรง          | รวม ค่าวัสดุ +<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|       |                           |       |       | ราคา/หน่วย(บาท) | ราคา/หน่วย(บาท) |                             |          |
| 13    | ลูกรังโหล่ทาง             | 70.00 | ลบ.ม. | 167.11          | 32.84           | 13,996.50                   |          |
| 14    | งานวางท่อระบายน้ำ         |       |       |                 |                 |                             |          |
|       | วางท่อลอด ถนน คสล.        |       |       |                 |                 |                             |          |
|       | - ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร | -     | ท่อน  | 195.00          | 58.50           | -                           |          |
|       | - ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร | -     | ท่อน  | 361.66          | 108.50          | -                           |          |
|       | - ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร | -     | ท่อน  | 461.70          | 138.51          | -                           |          |
|       | - ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร | -     | ท่อน  | 853.55          | 160.00          | -                           |          |
|       | - ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร | -     | ท่อน  | 970.00          | 291.00          | -                           |          |
|       | - ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร | -     | ท่อน  | 1,700.00        | 510.00          | -                           |          |
| 15    | งานเทคอนกรีตคาน้ำท่อ      | -     | จุด   | 1,000.00        | 350.00          | -                           |          |
|       |                           |       |       |                 |                 |                             |          |
|       | รวมค่างานต้นทุน           |       |       |                 |                 | 902,649.29                  |          |

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธกษา)

นายช่างโยธา