

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนายเรืองฤทธิ์ถึงบ้านนายกับมารถดิน เล้ง

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 360.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีไหล่ทางสูงครึ่งตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...15...เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ...2560.....

ลำดับ	รายการ	รวมก่อน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	691,318.27	1.3624	941,852.01	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				941,852.01	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				941,000.00	
(- เก็บแสมสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนัน พัทธนา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการวัดกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ปรานีวงศ์)

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา เนียมสูงเนิน)

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

ความเห็น - หารือไปก่อนแล้วแต่การพิจารณา

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายประยุทธ์ เชนก)

ความเห็น.....

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาง

(นายพลิศ เจริญศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาง

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาขีตถึงบ้านนาขีตมาวัดคืบ เล็ง


ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 360.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...15...เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ...2560.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมตามสภาพ	1,440.00	ตร.ม.	-	3.11	4,478.40	
2	งานลูกรัง	144.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	29,292.48	
3	งานทรายรองพื้น	72.00	ลบ.ม.	277.38	99.00	27,099.36	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	216.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	528,377.04	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0400	ตัน	21,728.97	3,401.00	1,005.20	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.4400	ตัน	21,158.88	3,401.00	10,806.35	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm.x3.8 mm)	1,440.00	ตร.ม.	41.59	5.00	67,089.60	
9	แผ่นโฟม	6.00	แผ่น	40.00	10.00	300.00	
10	ยางมะตอย	56.16	ลิตร	28.00	23.85	2,911.90	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	360.00	เมตร	-	11.25	4,050.00	
12	ตะปู	27.00	กก.	46.73	-	1,261.71	
	รวมยอดยกไป					676,672.03	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนัน พัทธนา)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	ลูกรังไหล่ทาง	72.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	14,646.24	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					691,318.27	

(ลงชื่อ) 2557 ผู้ประกอบการ
(นายชัยอนัน พัทธินา)
นายช่างโยธา