

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง สายหน้าวัดชุมแสง

ปริมาณงาน ก่อสร้างราง ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 280.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่.....เดือนปีพ.ศ...2562.....

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	409,488.65	1.3074	535,365.46	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				535,365.46	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				500,000.00	
					(- หักแสนบาทถ้วน -)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธกษา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชฐ ตราพระตำโง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตติยา กัดัดเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายณพล ศิริธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง สายหน้าวัดชุมแสง

ปริมาณงาน ก่อสร้างราง ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองบาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.								
1.1	งานดินลูกรัง	160.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	15,840.00	15,840.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
1.3	งานคอนกรีต (240กก./ลบ.ม.)	64.00	ลบ.ม.	2,102.80	134,579.20	391.00	25,024.00	159,603.20	
1.4	ไม้แบบ+ไม้ส่ว	50.00	ตร.ม.	450.00	22,500.00	115.00	5,750.00	28,250.00	
1.5	เหล็กเสริม RB 9 มม.	2.70	ตัน	21,378.82	57,722.81	4,100.00	11,070.00	68,792.81	
1.6	เหล็กเสริม RB 12 มม.	3.50	ตัน	21,704.17	75,964.60	4,100.00	14,350.00	90,314.60	
1.7	ตะปู	20.00	กก.	46.73	934.60	-	-	934.60	
1.8	ลวดผูกเหล็กเสริม	12.50	กก.	30.84	385.50	-	-	385.50	
1.9	งานเทพื้นลาด ขนาด 50*50*4 มม.	93.00	ท่อน	363.58	33,812.94	100.00	9,300.00	43,112.94	
	รวมค่างานต้นทุน							409,488.65	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พิกักญา)

นายช่างโยธา