

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาถ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บริเวณบ้านนางทองหยิบ ถึงบ้านนาบสำเนียง ต.กุสุมาธิ จ.สุรินทร์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 330.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาถ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาถ ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมทำงาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	629,447.42	1.3624	857,559.17	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				857,559.17	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				857,000.00	
				(- บัญชีต้นทุนการเงินเพิ่มเติมตามสัญญา -)	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายชัยอนันท์ พัทธกษา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิเชฐ คราพระตำโรง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเคน กัญญาประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

ความเห็น
(ลงชื่อ)
(นายชูเกียรติ นวดศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาถ

ความเห็น
(ลงชื่อ)
(นายพนพลิต เติมศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาถ

.....

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาถ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บริเวณบ้านนางทองเห็บ ถึงบ้านนายลำเนียง สกลสุทริวัฒน์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 330.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาถ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาถ ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมตามสภาพ	1,320.00	ตร.ม.	-	3.11	4,105.20	
2	งานตักฝัง	-	ลบ.ม.	167.11	36.31	-	
3	งานทรายรองพื้น	66.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	42,001.74	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ซม.)	198.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	484,345.62	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0300	ตัน	21,158.88	3,401.00	736.80	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.3500	ตัน	21,728.97	3,401.00	8,795.49	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm.x 4 mm)	1,320.00	ตร.ม.	46.73	5.00	68,283.60	
9	แผ่นโฟม	5.00	แผ่น	40.00	10.00	250.00	
10	ยางมะตอย	51.48	ลิตร	28.00	23.85	2,669.24	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	330.00	เมตร	-	11.25	3,712.50	
12	ตะปู	24.00	กก.	46.73	-	1,121.52	
	รวมยอดยกไป					616,021.70	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พิทักษ์)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	คู่อริ่งไหล่ทาง	66.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	13,425.72	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	ลูก	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					629,447.42	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชื่อนันท์ พิทักษ์)

นายช่างโยธา