

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายขอ 19 ถึงบ้านบางสาวทวาย บุญปราบ (ต่อจากโครงการเดิม)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ค วมหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นเงินที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...24...เดือนตุลาคม..... พ.ศ...2562.....

ลำดับ	รายการ	รวมค่าแรงงาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	570,347.03	1.3624	777,040.79	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				777,040.79	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			777,000.00	
(-) เงินตามเงื่อนไขการจัดทำราคากลาง (-)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธนา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชฐ ตราพระคำโรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเคน กันยาประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ความเห็น.....

ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายณพล ศิริสัมพันธ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาง

ใบประมาณราคาก่อสร้างค่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาง อำเภอพรหมบูรณ์ จังหวัดกาฬิ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายรอบ 19 ถึงบ้านบางตาหลวง งบประมาณ (ต่อจากโครงการเดิม)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาง อำเภอพรหมบูรณ์ จังหวัดกาฬิ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมตามสภาพ	1,200.00	ตร.ม.	-	3.11	3,732.00	
2	งานลูกรัง	-	ลบ.ม.	167.11	36.31	-	
3	งานทราयरองพื้น	60.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	38,183.40	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	180.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	440,314.20	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0500	ตัน	21,158.88	3,401.00	1,227.99	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.2200	ตัน	21,728.97	3,401.00	5,528.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm.x 4 mm)	1,200.00	ตร.ม.	46.73	5.00	62,076.00	
9	แผ่นโฟรึม	5.00	แผ่น	40.00	10.00	250.00	
10	ยางมะตอย	46.80	ลิตร	28.00	23.85	2,426.58	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	300.00	เมตร	-	11.25	3,375.00	
12	ตะปู	22.00	กก.	46.73	-	1,028.06	
	รวมยอดยกไป					558,141.83	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายชื่อนันท์ พินักนา)

นายกช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	คู่อรั้งไถ่ทาง	60.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	12,205.20	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอดค ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานท่อนกรวดลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					570,347.03	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พิทักษ์)

นายช่างโยธา

[Handwritten signatures and notes in the bottom left corner]